

Plusencia: para facer constar que foi entregado no
servizo de Contratación o 22/07/15.



EXCMO. CONCELLO DE LUGO

Servicio Electromecánico e Industrial

**OBRAS INSTALACION DE ALUMADO PUBLICO EN RECATELO,
CEDRON DEL VALLE, VILA DE SARRIA, PLACIDO REI LEMOS,
XERAL TELLA, CARRIL DE RECATELO E CIDADE DE VIVEIRO**

Cód.	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
U1504	U. D.	DE RECINTO PARA CUADRO GENERAL, REALIZADO EN OBRA DE FABRICA SEGÚN PLANO DETALLE.			
D1504	U. D.	Recinto de obra de tabicón de ladrillo hueco doble exterior colocado en pandereta, con camara de aire con aislante y cerramiento interior con rasilla, incluso revestido exterior con manpostería de pizarra y remate superior en granito.	1,00	1.193,90	1.193,90
D1504B	U. D.	De base de hormigón para cuadro incluyendo arqueta general de registro.	1,00	217,57	217,57
D1504P	U. D.	Puertas de perfil y chapa de acero galvanizado en caliente y pintado, con aberturas a la altura de la medida de contadores.	1,00	283,86	283,86
D1504PI	U. D.	Pintura interior y parte exterior con Fed-revetón.	1,00	99,17	99,17
D1504R	U. D.	Mano de obra y medios auxiliares para realización y remate de la unidad.	1,00	216,36	216,36
TOTAL PARTIDA:					2.010,86

**U41518109PD U.D. PUNTO DE LUZ 150W. NAP L. MODENA DE PHILIPS
O SIMILAR DOBLE NIVEL, SOBRE COLUMNA DE
ACERO GALVANIZADO (Y POSTERIORMENTE
PINTADO) DE 9m. DE ALTURA. TOTALMENTE
INSTALADO.**

D1508	U. D.	Base de cimentación para columnas de 8 m de altura incluso pernos realizada de acuerdo con las mediciones y precios de U1508.	1,00	65,77	65,77
D2031010	M. L.	Conductor manguera flexible en cobre de 3x2,5 mm.2 de sección, aislamiento de 1Kv. DV-K etileno-propileno	10,00	0,85	8,50
D3111	U. D.	De caja de conexión con protección térmica realizada de acuerdo con las mediciones y precios de U - 3111	1,00	22,44	22,44
D3501	U. D.	Toma de tierra báculo o columna realizada de acuerdo con las mediciones y precios de la U3501.	1,00	20,92	20,92
D40009P	U.D.	Columna metálica troncocónica de 9 m. de altura en chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, Modelo AM - 10. Diámetro en punta 60 mm. y acoplamiento para luminaria. Pintada según RAL elegido.	1,00	352,90	352,90
D415181DN	U.D.	Luminaria doble nivel tipo Modena SGP 681 DN K GB DE Philips o similar con equipos instalados NAP 150 W. 220 V. AF, carcasa de aluminio y cierre de vidrio lenticular.	1,00	522,00	522,00
D4701150	U.D.	Lámpara de sodio alta presión SON - T Plus 150w. De Philips o similar	1,00	32,82	32,82
D4925110	U. D.	Mano de obra y medios auxiliares incluso transporte, acopio y montaje del conjunto hasta su completa instalación	1,00	49,58	49,58

**OBRAS INSTALACION DE ALUMADO PUBLICO EN RECATELO,
CEDRON DEL VALLE, VILA DE SARRIA, PLACIDO REI LEMOS,
XERAL TELLA, CARRIL DE RECATELO E CIDADE DE VIVEIRO**

Cód.	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
			TOTAL PARTIDA:		1.074,93
U41518122D	U.D.	PUNTO DE LUZ 150W. NAP - MODENA DOBLE NIVEL DE PHILIPS O SIMILAR S/BRAZO MURAL (Tipo 2). TOTALMENTE INSTALADO			
D1041	U. D.	De perno de anclaje galvanizado M - 16 de HILTI tipo HIT o HSA	4,00	7,21	28,84
D3111	U. D.	De caja de conexión con protección térmica realizada de acuerdo con las mediciones y precios de U - 3111	1,00	22,44	22,44
D40022	U. D.	Brazo mural en tubo de 60 mm., 5 grados, placa base para 4 pernos, cartelas.... Fabricado en acero galvanizado según plano detalle.... y posterior pintado con el RAL elegido, según plano detalle (tipo 2)	1,00	52,59	52,59
D415181DN	U.D.	Luminaria doble nivel tipo Modena SGP 681 DN K GB DE Philips o similar con equipos instalados NAP 150 W. 220 V. AF, carcasa de aluminio y cierre de vidrio lenticular.	1,00	522,00	522,00
D4701150	U.D.	Lámpara de sodio alta presión SON - T Plus 150w. De Philips o similar	1,00	32,82	32,82
D4925122	U. D.	Mano de obra y medios auxiliares incluso transporte, acopio y montaje del conjunto hasta su completa instalación	1,00	32,76	32,76
			TOTAL PARTIDA:		691,45
U47027100D	U.D.	PUNTO DE LUZ 70 W. IQV, SOBRE BRAZO			
D2032006	M. L.	Conductor manguera flexible en cobre de 3 x 4 mm2 de sección, aislamiento 1KV. DV-K etileno-propileno.	6,00	1,32	7,92
D3111	U. D.	De caja de conexión con protección térmica realizada de acuerdo con las mediciones y precios de U - 3111	1,00	22,44	22,44
D400271P	U. D.	Acoplamiento luminaria a pared mod. IQC - A.P.	1,00	17,83	17,83
D415271	U. D.	Luminaria IQV - de indalux o similar con equipo instalado de NAP. 150 W. Color blanco y cierre de vidrio.	1,00	263,51	263,51
D4700070	U.D.	Lámpara de Sodio Alta Presión SON - T Plus, 70 W., de PHILIPS o similar	1,00	32,82	32,82
D49104	U. D.	Mano de obra y medios auxiliares incluso transporte acopio y montaje del conjunto hasta su completa instalación	1,00	37,86	37,86
			TOTAL PARTIDA:		382,38